



МЕТАЛЛ-КОНС

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНГАРОВ ПОД КЛЮЧ

Арочные, каркасные и бескаркасные ангары — от проекта и расчёта нагрузок до ворот, утепления и монтажа на вашей площадке. Ангар ставится за недели, а не за сезон, а разборную конструкцию можно перевезти на новое место.

+7 (962) 684-57-13

info@metall-kons.ru · metall-kons.ru · Пн–Сб, 9:00–19:00
195009, Санкт-Петербург, улица Ватутина, 19

metall-kons.ru/metallokonstruktsii/angary

1–5 недель изготовление в зависимости от типа ангара	3 типа арочные, каркасные, бескаркасные	Под ключ фундамент, каркас, кровля, обшивка, ворота	Разборные можно перенести на другую площадку
--	---	---	--

ВИДЫ РАБОТ

Ангары и склады: что делаем

- Арочные ангары — беспролётные, без внутренних опор, удобны для сыпучих материалов
- Каркасные ангары — на металлическом каркасе, любых размеров, с возможностью утепления
- Бескаркасные ангары из оцинкованной стали — монтаж за 2–3 дня
- Утеплённые ангары из сэндвич-панелей или минеральной ваты для работы круглый год
- Ворота распашные, откатные, секционные под размер проёма
- Электромонтаж и освещение, вентиляция, отопление и климат-контроль

Состав работ и материалы

Типы	арочные, каркасные, бескаркасные
Изготовление	арочные 2–3 недели, каркасные 3–5 недель, бескаркасные 1–2 недели
Монтаж	дополнительно 1–3 недели в зависимости от сложности объекта
Фундамент	каркасные — ленточный или свайный; арочные и бескаркасные — площадка со стяжкой или без
Утепление	сэндвич-панели или минеральная вата
Применение	сельское хозяйство, промышленность, логистика, спорт, торговля, СТО, автомойки, пожарные депо

ЭТАПЫ

Как идёт работа

01 Проектирование

Разработка КМД, расчёт нагрузок, согласование технического задания.

02 Выезд на объект

Специалист осматривает площадку — после этого даём точный расчёт.

03 Металлоконструкции

Производство каркаса, ферм, колонн и других элементов на заводе.

04 Ворота и двери

Распашные, откатные или секционные под размеры ангара.

05 Фундамент

Ленточный или свайный для каркасных, подготовленная площадка для арочных и бескаркасных.

06 Монтаж под ключ

Сборка каркаса, монтаж кровли и обшивки, ворот и инженерных систем.

Что прислать для расчёта сметы

- Габариты: длина, ширина, высота
- Что внутри: техника, сыпучие материалы, стеллажи, производство
- Нужны ли утепление, отопление, электрика
- Регион и состояние площадки

Частые вопросы

Сколько времени занимает изготовление ангара?

Зависит от типа и размеров: арочные — 2–3 недели, каркасные — 3–5 недель, бескаркасные — 1–2 недели. Монтаж занимает дополнительно 1–3 недели в зависимости от сложности объекта.

Какой нужен фундамент?

Для каркасных ангарах — ленточный или свайный. Бескаркасные и арочные могут устанавливаться на подготовленную площадку с бетонной стяжкой или без неё, в зависимости от назначения.

Делаете утеплённые ангары?

Да, с использованием сэндвич-панелей или минеральной ваты. Такой ангар можно использовать как производственное или складское помещение круглый год.

Можно ли разобрать и перенести ангар?

Да, мы изготавливаем разборные арочные и каркасные ангара, которые можно демонтировать и перенести. Это оптимальное решение для временных объектов или арендованных участков.

Арочный, каркасный или бескаркасный — что выбрать?

Арочный — без внутренних опор, хорош для сыпучих материалов и техники, но у стен низкий потолок. Каркасный — универсальный: весь объём рабочий, легко утеплить и поставить стеллажи. Бескаркасный — самый быстрый в монтаже и мобильный. Скажите, что будет внутри, — подскажем.

Заказать расчёт

Пришлите чертежи, эскиз или фото с размерами — через форму на сайте, в Telegram, на почту или по телефону. Стоимость считаем бесплатно.


+7 (962) 684-57-13

Telegram: <https://t.me/+79626845713>

Почта: info@metall-kons.ru

195009, Санкт-Петербург, улица Ватутина, 19

Пн–Сб, 9:00–19:00



Ангараы и склады на сайте: примеры, цены и форма заявки.
metall-kons.ru/metallokonstruktsii/angary