



МЕТАЛЛ-КОНС

МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Изготовить конструкцию — половина дела, вторая половина происходит на площадке, где действуют кран, погода и сроки соседних подрядчиков. Монтируем то, что сделали сами, и то, что изготовил кто-то другой.

+7 (962) 684-57-13

info@metall-kons.ru · metall-kons.ru · Пн–Сб, 9:00–19:00
195009, Санкт-Петербург, улица Ватутина, 19

metall-kons.ru/metallokonstruktsii/montazh

Свои бригады не передаём монтаж на сторону	ППР проект производства работ под ваш объект	Исполнительная схемы, акты скрытых работ, журналы	Высотные работы допуски и страховочные системы
--	--	---	--

ВИДЫ РАБОТ

Монтаж: что делаем

- Монтаж каркасов зданий: колонны, ригели, связи, прогоны
- Подъём и установка ферм, балок, подкрановых путей
- Сборка ангаров и навесов под ключ
- Монтаж площадок, лестниц, ограждений на действующих объектах
- Демонтаж и замена изношенных конструкций
- Монтаж конструкций, изготовленных другим подрядчиком

Состав работ и материалы

Техника	автокраны, манипуляторы, вышки, подъёмники
Соединения	болты нормальной и высокой прочности, сварка
Контроль	геодезическая выверка, контроль затяжки, осмотр швов
Документы	акты освидетельствования, исполнительные схемы, журнал сварки
Безопасность	наряд-допуск, страховочные системы, инструктаж

ЭТАПЫ

Как идёт работа

01 Осмотр площадки

Подъезд, место под кран, готовность фундамента.

02 ППР

Схема монтажа, последовательность, грузозахватные средства.

03 Подготовка

Проверка анкеров и отметок, приёмка конструкций.

04 Укрупнение

Сборка крупных блоков внизу — быстрее и безопаснее.

05 Монтаж

Подъём, выверка, постановка на проектные отметки.

06 Сдача

Затяжка болтов, сварка стыков, подкраска, документы.

Что прислать для расчёта сметы

- Чертежи КМД и спецификация конструкций

- Готов ли фундамент и есть ли исполнительная съёмка анкеров
- Подъезд для крана и длинномера, место складирования
- Сроки и наличие других подрядчиков на площадке

Частые вопросы

Монтируете конструкции, которые сделали не вы?

Да, но сначала принимаем их по факту: проверяем геометрию, комплектность и наличие документов. Если у конструкции не сходятся отверстия или маркировка не совпадает с КМД, мы это фиксируем актом до начала работ — иначе чужие ошибки становятся нашими.

Что должно быть готово к приезду бригады?

Фундамент с набранной прочностью и исполнительная съёмка анкерных болтов, подъезд для крана и длинномера, площадка под складирование, точки подключения электричества. Простой бригады из-за неготовности площадки оплачивается отдельно, поэтому лучше созвониться за пару дней.

Какие документы отдаёте после монтажа?

Исполнительные схемы с фактическими отметками, акты освидетельствования скрытых работ, журнал сварочных работ, сертификаты на метизы и материалы, акт приёмки. Комплект собирается под требования вашего технадзора.

Работаете зимой?

Да. Сварка при минусовых температурах ведётся с учётом марки стали и требований по подогреву, а окраска переносится на плюсовую температуру или выполняется зимними составами. Скорость монтажа зимой ниже, и это закладывается в график заранее.

Заказать расчёт

Пришлите чертежи, эскиз или фото с размерами — через форму на сайте, в Telegram, на почту или по телефону. Стоимость считаем бесплатно.

+7 (962) 684-57-13

Telegram: <https://t.me/+79626845713>

Почта: info@metall-kons.ru

195009, Санкт-Петербург, улица Ватутина, 19

Пн–Сб, 9:00–19:00



Монтаж на сайте: примеры, цены и форма заявки.
metall-kons.ru/metallokonstruktsii/montazh