



МЕТАЛЛ-КОНС

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Полный цикл работ: от проектирования до монтажа под ключ. Несущий каркас здания — колонны принимают вертикальную нагрузку, балки и ригели раздают её на перекрытия, связи не дают конструкции сложиться от ветра. Делаем по вашим КМ и КМД или разрабатываем детализовку сами.

+7 (962) 684-57-13

info@metall-kons.ru · metall-kons.ru · Пн–Сб, 9:00–19:00
195009, Санкт-Петербург, улица Ватутина, 19

metall-kons.ru/metallokonstruktsii/stroitelnye

от 2 недель типовые решения; сложные объекты – до 3 месяцев	до 5 лет гарантия на изготовление, 2 года – на монтаж	КМД разрабатываем сами или работаем по вашим	Под ключ монтаж своей техникой и бригадами
---	---	--	--

ВИДЫ РАБОТ

Строительные конструкции: что делаем

- Каркасы промышленных зданий: цехов, производственных комплексов, складских терминалов
- Каркасы гражданских зданий: торговые и спортивные комплексы, многоэтажные каркасы
- Инфраструктурные объекты: мосты, эстакады, путепроводы, пешеходные переходы
- Сельскохозяйственные объекты: ангары, зернохранилища, животноводческие комплексы
- Энергетика: опоры ЛЭП, подстанции, технологические этажерки, бункеры, резервуары
- Коммерческая недвижимость: бизнес-центры, павильоны, автосалоны

Состав работ и материалы

Стандарты	СП 16.13330, ГОСТ 23118-2019
Марки стали	Ст3сп5, 09Г2С, С245, С345
Сварка	автоматическая и ручная в среде защитных газов
Подготовка поверхности	дробеструйная очистка
Покрытие	грунт и покраска по RAL, горячее цинкование под заказ
Гарантия	до 5 лет на изготовление, 2 года на монтажные работы

ЭТАПЫ

Как идёт работа

01 Исходные данные

Техническое задание или эскиз. Помогаем подготовить всю документацию.

02 Проектирование

Разработка КМД и расчёт на прочность по СП.

03 Резка и обработка

Резка на станках с ЧПУ, обработка кромок под сварку.

04 Сварка

Автоматическая и ручная сварка в среде защитных газов.

05 Сборка и защита

Предварительная сборка с проверкой геометрии, дробеструйная очистка, грунт, покраска по RAL.

06 Монтаж

Монтаж под ключ своей техникой и бригадами, исполнительные схемы.

Что прислать для расчёта сметы

- Техническое задание, эскиз или чертежи КМ
- Пролёты, шаг колонн, высота до низа несущих конструкций
- Снеговой и ветровой район, тип кровли
- Нужен ли монтаж и есть ли подъезд для техники

Частые вопросы

Какие документы нужны для начала работ?

Для начала проектирования достаточно технического задания или эскиза. Мы помогаем с разработкой всей необходимой документации, включая КМД и исполнительные схемы.

Какие сроки изготовления?

Зависят от сложности проекта: от 2 недель для типовых решений до 3 месяцев для сложных промышленных объектов. Точные сроки указываем в договоре.

Выполняете ли монтаж?

Да, монтаж под ключ с использованием собственной техники и квалифицированных бригад монтажников.

Какая гарантия?

До 5 лет на изготовление и 2 года на монтажные работы. Все гарантийные обязательства фиксируем в договоре.

Чем КМ отличается от КМД?

КМ — стадия проекта: схемы, сечения, нагрузки, принципиальные узлы. КМД — детализированные чертежи: каждая отправочная марка с размерами, отверстиями и швами, по которым цех режет и варит. Без КМД производство начать нельзя.

Заказать расчёт

Пришлите чертежи, эскиз или фото с размерами — через форму на сайте, в Telegram, на почту или по телефону. Стоимость считаем бесплатно.

+7 (962) 684-57-13

Telegram: <https://t.me/+79626845713>

Почта: info@metall-kons.ru

195009, Санкт-Петербург, улица Ватутина, 19

Пн–Сб, 9:00–19:00



Строительные конструкции на сайте: примеры, цены и форма заявки.

metall-kons.ru/metallokonstruktsii/stroitelnye